

KALØ

Fr.nr.2316:42

HISTORIE

Borgen på Kalø blev opført 1313 af Kong Erik Menved efter et jysk bondeoprør. Muligvis delvist nedrevet i 1320. Borgen ejes i 1340 af Valdemar Atterdag som pantsatte den til bispem i Århus. Indløstes af dronning Margrethe i 1407 og forblev herefter i kongens eje indtil 1672 hvor Christian V skænkede bygningerne til Ulrik Frederik Gyldenløve som samme år nedrev borgen og brugte byggematerialet til opførelsen af Charlottenborg i København.



ADMINISTRATION

Skov- og Naturstyrelsen, Fussingø Statsskovdistrikt.
Århus Amt.

ADGANGSFORHOLD

Besøg

Kalø besøges årligt af ca. 100.000 gæster.

Vejskiltning

Vejskilt i Rønne by med Sct. Hanskors og skilt ved indkørslen til parkeringspladsen.

Parkering

Parkering til mere end 75 biler.

Information

2 fortidsmindeskilte fra SNS, 1 skovkortskilt SNS og 1 stort amtsligt regionalskilt.

Adgangsveje

Adgang fra P-plads ad sti og stenlagt middelaldervej, ca. 1,4 km. til borgruinen.



PLEJE

FORMIDLLENDE

Ruinarealet ved borgen er delvist plejet men der er opvækst af buske i enkelte af ruinbygningerne hvilket slører bygningernes udstrækning. Området udenfor borgen er sløret af træ- og buskovvækst der vanske-



liggør forståelsen af forarealerne. Arealet afgræsses om sommeren af kvier.

BEVARENDE

Opvækst af enkelte vedplanter på murværket skal fjernes. Større slidskader fra besøgende og kreaturer nedbryder dele af voldanlægget, det nordøstlige runde tårn i forgården vil på sigt blive statisk ustabil. Kystskrænterosion sydvest for borgen kan på sigt true dele af borgen.

ØKONOMI

Udgiften til den årlige pleje anslås til omk. kr. 40.000.

Engangsforanstaltninger til rydning og udbedring af slidskader anslås til omk. kr. 240.000.



TILSTAND

Porttårnet

RØD

Den oprindelige yderfacade har partiel udskredet fundament der skal reetableres og løse/manglende fuger der ommures/fuges. Muren mod forborgen har løs murkrone der reetableres.

ØKONOMI

2 mand i 4 uger 120.000

GUL

Brofæstes sydøstlige side har løse fuger der omfuges.

ØKONOMI

2 mand i 3 dage 18.000



Smedje

RØD

Løse sten fastmures og manglende sten suppleres med nye.

ØKONOMI

2 mand i 1 dag 6.000

GUL

Løse og revnede fuger omfuges.

ØKONOMI

2 mand i 2 dage 12.000

Forborgen

RØD

Munkesten fjernet fra murværk skal reetableres.

ØKONOMI

2 mand i 2 dage 12.000

GUL

Løse fuger samt murkroneofferlag i opløsning skal omfuges og sikres.

ØKONOMI

2 mand i 1 uge 30.000



Tårnet

RØD

Manglende fuger på ydersiden skal fuges.

ØKONOMI

2 mand i 3 uger 90.000

GUL

Løse/manglende fuger skal omfuges.

ØKONOMI

2 mand i 2 uger 60.000



Fruerstuefløjen

RØD

Enkelte løse sten fastmures. Høj murkrone i opløsning, skal stabiliseres.

ØKONOMI

2 mand i 4 uger 120.000

GUL

Løse/manglende fuger omfuges.

ØKONOMI

2 mand i 2 uger 60.000



Sydvestre ringmur

GUL

Revne i fuge under øverste skifte. Skiftet ommures.

ØKONOMI

2 mand i 2 uger 60.000

Nordvestre ringmur

RØD

Øverste murskifte løst. Skiftet ommures.

ØKONOMI

2 mand i 1 uger 30.000

GUL

Revne i fuger under øverste skifte. Skiftet ommures.

ØKONOMI

2 mand i 1 uge 30.000



Nordøstre fløj

RØD

Øverste murskifte løst eller med løse fuger. Skiftet ommures/fuges. Enkelte frostsprængte munkesten udskiftes.

ØKONOMI

2 mand i 1 uger 30.000

GUL

Revne i fuger under øverste skifte. Skiftet ommures partielt. Løse fuger omfuges. Udskredne fundamentssten sikres. Løs offermurskroner sikres.

ØKONOMI

2 mand i 2 uger 60.000



Stensatte dæmning

RØD

Udskredne/løse sidesten i dæmningen reetableres og sikres. Udskredne/løse vejsten reetableres og sikres

ØKONOMI

2 mand i 3 uger 90.000

GUL

Vejdæmningens udskylles for materiale mellem sidestene af havet. Tilførsel af nyt materiale.

ØKONOMI

2 mand i 2 uger 60.000



Mindsten for C. M. Smidt

GUL

Løse/manglende fuger omfuges.

ØKONOMI

2 mand i 2 dage 12.000

Formidling

Etablering af grussti fra vejdæmningen over de vandfyldte voldgrave via mindre bro, gennem ladegårdsanlægget og "ridebanen" til borgen. Opsætning af ca. 10 nye A3 skilte indeholdende bl.a. rekonstruktionstegninger.

ØKONOMI

Etablering af ny sti. 250.000
Nye skilte 300.000

BUDGET I ALT

Rød

Porttårnet 120.000
Smedje 6.000
Forborgen 12.000
Tårnet 90.000
Fruestuefløjen 120.000
Nordvestre ringmur 30.000
Nordøstre fløj 30.000
Stensatte dæmning 90.000

I alt 498.000

Gul

Porttårnet 18.000
Smede 12.000
Forborgen 30.000
Tårnet 60.000
Fruestuefløjen 60.000
Sydvestre ringmur 60.000
Nordvestre ringmur 30.000
Nordøstre fløj 60.000
Stensatte dæmning 60.000
Mindesten for C. M. Smidt 12.000

I alt 402.000

Formidling

Førstegangstrydning og slidskader 240.000
Etablering af ny sti 250.000
10 nye skilte 300.000

I alt 790.000

Pleje

Almindelig pleje årligt 40.000

Besigtiget

Jørgen Frandsen 03-12-2002

